

**Oggetto:** Preventivo per rifacimento ed impermeabilizzazione terrazzo esterno di 60 mq

Rifare completamente un terrazzo esterno di circa 60 metri quadrati con due bocchettoni di scarico, comprendente la demolizione dell'attuale pavimentazione e massetto, l'impermeabilizzazione tramite l'utilizzo della guaina liquida con due mani di Mapelastic intervallate con rete in fibra di vetro, e posa delle nuove mattonelle klincher 15x30

Num	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
1.1	<b>Demolizione pavimentazione e massetto</b> Demolizione dell'attuale pavimentazione e del massetto presente fino a 10 cm di profondità Mano d'opera - Demolizioni	Metri Quadrati	60	10,00 €	600,00 €
1.2	<b>Carico e trasporto in discarica dei materiali demoliti</b> Attività di regolare smaltimento dei materiali di risulta Noli e Trasporti - Scavi e trasporto alle discariche	A Corpo	1	300,00 €	300,00 €
1.3	<b>Creazione del nuovo massetto per 10 cm e delle relative pendenze</b> Corretta creazione del nuovo massetto di altezza di 10 cm in sabbia e cemento e delle relative pendenze Opere Compiute - Pavimenti	Metri Quadrati	60	30,00 €	1.800,00 €
1.4	<b>Nuovi bocchettoni di scarico</b> Rimozione, fornitura e posa in opera dei due nuovi bocchettoni di scarico collegati alla presente rete idrica Opere Compiute - Impianti idrosanitari	Cadauno	2	150,00 €	300,00 €
1.5	<b>Impermeabilizzazione con guaina liquida Mapelastic</b> Impermeabilizzazione tramite guaina liquida Mapelastic con procedimento Mapei che consiste in due strati di guaina intervallati da apposita rete in fibra di vetro. Opere Compiute - Isolanti e coibenti	Metri Quadrati	60	20,00 €	1.200,00 €
1.6	<b>Fornitura pavimento klincher 15x30</b> Fornitura del pavimento klincher con dimensioni 15x30 a scelta del cliente tra quello in nostra disponibilità Materiali - Rivestimenti interni e esterni	Metri Lineari	60	10,00 €	600,00 €
1.7	<b>Posa in opera del pavimento e finiture</b> Corretta posa in opera del pavimento distanziato di 3cm e corretta finitura con applicazione di appositi stucchi Opere Compiute - Pavimenti	Metri Cubi	60	40,00 €	2.400,00 €
				<b>Totale Senza IVA</b>	<b>7.200,00 €</b>

